



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064238-70	Nº SICONV 1306/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE BONSUCESSO			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 03-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO POVOADO	MUNICÍPIO / UF MAIRI/BA	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO POVOADO DE BONSUCESSO									289.988,48	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO POVOADO DE BONSUCESSO						289.988,48	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						8.183,16	
1.1.1.	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	10,00	290,68	BDI 1	360,53	3.605,30	RA
1.1.2.	ORSE	5088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	20,00	164,29	BDI 1	203,77	4.075,40	RA
1.1.3.	ORSE	6096	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com	UN	1,00	405,11	BDI 1	502,46	502,46	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO DE RUAS						272.869,44	
1.2.1.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE	M2	2.765,24	0,40	BDI 1	0,50	1.382,62	RA
1.2.2.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE	M2	2.765,24	1,36	BDI 1	1,69	4.673,26	RA
1.2.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	684,58	36,98	BDI 1	45,87	31.401,68	RA
1.2.4.	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	2.765,24	51,76	BDI 1	64,20	177.528,41	RA
1.2.5.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M3	55,81	414,09	BDI 1	513,60	28.664,02	RA
1.2.6.	ORSE	9418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais,	m2	135,55	73,23	BDI 1	90,83	12.312,01	RA
1.2.7.	ORSE	12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simple s	un	22,00	270,96	BDI 1	336,07	7.393,54	RA
1.2.8.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	95,66	69,00	BDI 1	85,58	8.186,58	RA
1.2.9.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.765,24	0,39	BDI 1	0,48	1.327,32	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO						8.935,88	
1.3.1.	ORSE	10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	un	17,00	103,13	BDI 1	127,91	2.174,47	RA
1.3.2.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES	UN	9,00	72,92	BDI 1	90,44	813,96	RA
1.3.3.	ORSE-I	11235	Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva - Pad rão	m²	17,00	282,07	BDI 1	349,85	5.947,45	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MAIRI/BA
Local

Responsável Técnico
Nome: SILVANA MESSIAS DE FIGUEIREDO FERREIRA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064238-70	Nº SICONV 1306/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE BONSUCESSO			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 03-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO POVOADO	MUNICÍPIO / UF MAIRI/BA	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO POVOADO DE BONSUCESSO									289.988,48

segunda-feira, 4 de maio de 2020

Data

CREA/CAU: 22523

ART/RRT: 0

RECURSO
↓