

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE BONSUCESSO	Nº SICONV 1306/2019	Nº OPERAÇÃO 1064238-70	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI
---	-------------------------------	----------------------------------	--

					Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo			SERVIÇOS PRELIMINARES	COMPL. RUA SAÍDA PARA ARPEIRA
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO POVOADO DE BONSUCESSO						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1 8.183,16	2 137.277,31
1.	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO POVOADO DE BONSUCESSO		-					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.1.1.	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	10,00	4,00X2,50= 10,00m²	2.SER	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,00	
1.1.2.	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	20,00	5,00x4,00 = 20,00 m²	2.SER	SERVIÇOS PRELIMINARES	20,00	
1.1.3.	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	1 unidade	2.SER	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		-					
1.2.1.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.765,24	1.404,81 +685,81+170,74+503.88 = 1.765,24 m²	3.PAV	PAVIMENTAÇÃO		1.404,81
1.2.2.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.765,24	1.404,81 +685,81+170,74+503.88 = 1.765,24 m²	3.PAV	PAVIMENTAÇÃO		1.404,81
1.2.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	684,58	287,01+222,28+74,55+100,74 = 684,58 m	3.PAV	PAVIMENTAÇÃO		287,01
1.2.4.	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	2.765,24	1.404,81 +685,81+170,74+503.88 = 1.765,24 m²	3.PAV	PAVIMENTAÇÃO		1.404,81
1.2.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	55,81	(398,24 + 171,15+95,65+132.11) = 797,15 m² x 0,07 = 55,81m³	4.PAS	PASSEIOS		27,88
1.2.6.	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rej untado, exclusive regularização de base	m2	135,55	265,49+114,1+74,55+88,07 = 542,21 m x 0,25 = 135,55 m²	4.PAS	PASSEIOS		66,36
1.2.7.	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simple s Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	22,00	8+8+2+4 = 22 unidades	4.PAS	PASSEIOS		8,00
1.2.8.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	95,66	(398,24 + 171,15+95,65+132.11) = 797,15 m² x 0,12 m = 95,66m³	4.PAS	PASSEIOS		47,79
1.2.9.	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.765,24	1.404,81 +685,81+170,74+503.88 = 1.765,24 m²	5.SER	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1.404,81
1.3.	SINALIZAÇÃO		-					
1.3.1.	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	un	17,00	6+4+4+3 = 17,00 unidades	5.SIN	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		6,00
1.3.2.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	9,00	2+3+2+2	5.SIN	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		2,00
1.3.3.	Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva - Pad rão DNIT , exclusive poste	m²	17,00	6+4+4+3 = 17,00 unidades	5.SIN	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		6,00
0 0			-					
0 0			-					
0 0			-					



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE BONSUCESSO	1306/2019	1064238-70	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

					Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo			SERVIÇOS PRELIMINARES	COMPL. RUA SAÍDA PARA ARPEIRA
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO POVOADO DE BONSUCESSO						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1	2
Encargos sociais:	0		-				8.183,16	137.277,31
	0 0		-					
Observações:	0		-					
	0 0		-					
	0 0		-					
	0 0		-					
	0 0		-					
	0 0		-					
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.	0		-					
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.	0		-					
	0 0		-					
MAIRI/BA	0		-					
Local	0		-					
	0 0		-					
43955	0		-					
Data	0		-					
	0 0		-					
	0 0		-					



Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE BONSUCESSO

N° SICONV
1306/2019

Nº OPERAÇÃO
1064238-70

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

[illegible]

MAIRI/BA

Local

segunda-feira, 4 de maio de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: **SILVANA MESSIAS DE FIGUEIREDO FERREIRA**

CREA/CAU: 22523

ART/RRT:

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE BONSUCESSO	1306/2019	1064238-70	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	COMPLEMEN TAÇÃO RUA A	BECO DA IGREJA	COMPL. SAÍDA MAIRI	6				
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO POVOADO DE BONSUCESSO				71.429,14	23.717,70	49.381,16					
1.	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO POVOADO DE BONSUCESSO		-								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	10,00								
1.1.2.	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	20,00								
1.1.3.	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00								
1.2.	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		-								
1.2.1.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.765,24	685,81	170,74	503,88					
1.2.2.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.765,24	685,81	170,74	503,88					
1.2.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	684,58	222,28	74,55	100,74					
1.2.4.	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	2.765,24	685,81	170,74	503,88					
1.2.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	55,81	11,98	6,70	9,25					
1.2.6.	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rej untado, exclusive regularização de base	m2	135,55	28,53	18,64	22,02					
1.2.7.	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simple s Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	22,00	8,00	2,00	4,00					
1.2.8.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	95,66	20,54	11,48	15,85					
1.2.9.	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.765,24	685,81	170,74	503,88					
1.3.	SINALIZAÇÃO		-								
1.3.1.	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	un	17,00	4,00	4,00	3,00					
1.3.2.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	9,00	3,00	2,00	2,00					
1.3.3.	Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva - Pad rão DNIT, exclusive poste	m²	17,00	4,00	4,00	3,00					
0 0			-								
0 0			-								
0 0			-								



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE BONSUCESSO	1306/2019	1064238-70	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3 COMPLEMEN TAÇÃO RUA A	4 BECO DA IGREJA	5 COMPL. SAIDA MAIRI	6				
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO POVOADO DE BONSUCESSO				71.429,14	23.717,70	49.381,16					
Encargos sociais:	0		-								
	0 0		-								
Observações:	0		-								
	0 0		-								
	0 0		-								
	0 0		-								
	0 0		-								
	0 0		-								
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.	0		-								
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.	0		-								
	0 0		-								
MAIRI/BA	0		-								
Local	0		-								
	0 0		-								
43955	0		-								
Data	0		-								
	0 0		-								
	0 0		-								



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE BONSUCESSO	1306/2019	1064238-70	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	COMPLEMEN TAÇÃO RUA A	BECO DA IGREJA	COMPL. SAÍDA MAIRI				
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO POVOADO DE BONSUCESSO			71.429,14	23.717,70	49.381,16	6			
00			-							
00			-							
00			-							
00			-							
00			-							
00			-							
00			-							
00			-							
00			-							
00			-							
00			-							
00			-							
00			-							
00			-							
00			-							
00			-							
00			-							
00			-							
00			-							
00			-							
00			-							
00			-							

MAIRI/BA
Local
segunda-feira, 4 de maio de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: SILVANA MESSIAS DE FIGUEIREDO FERREIRA
CREA/CAU: 22523
ART/RRT: